



CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS:

- - - TERENO NATURAL
- GREIDE DE TERRAPLENAGEM
- / / / ÁREA DE CORTE
- / / / ÁREA DE ATERRAMENTO

| QUANTITATIVOS | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TRECHO | EXTENSÃO DA VIA | ÁREA DE PAVIMENT. | LARGURA DA PISTA | LARGURA CICLOVIA | EXTENSÃO CICLOVIA | SARJETA (STC04) | MEIO-FIO (MFC 05) |
| COM PAVI'S | 520,00 m | 4.160,00 m ² | 6,00 m | 2,00 m | 3.171,88 m | 2.155,00 m | 4.188,77 m |
| COM CBUQ | 2.651,88 m | 21.215,04 m ² | | | | | |
| TOTAL | 3.171,88 m | 21.375,04 m² | 6,00 m | 2,00 m | 3.171,88 m | 2.155,00 m | 4.188,77 m |

SEMOP - Secretaria Municipal de Obras Publicas

SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

OBRA / ENDEREÇO:
Estrada Principal de Cachoeirinha - Guarapari / ES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITO:
Edson Magalhães

ÁREA A SER PAVIMENTADA:
25.375,04 m²

EXTENSÃO:
3.171,88 m

PRANCHA:
21 / 26

FOLHA:
A3

DATA:
22/03/2021

DESENHO:
Bruno Lima

ESCALA:
1/200



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI